

TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00022

Vállaj község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem

Támogatás adatlapja

Alapadatok	
Pályázó neve:	VÁLLAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt megnevezése:	Vállaj község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem
OP név:	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése:	TOP-2.1.3-16-SB2 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
Projekt helyszíne (település):	Vállaj
Támogatási összeg	69 595 966.- HUF
Támogatás aránya:	100 %
Támogatási döntés dátuma:	2021. 01. 29.
Projekt összköltség:	69 595 966.- HUF



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA

A település részben rendelkezik csapadékvíz elvezető hálózattal. A meglévő hálózat több helyen is felújításra szorul. A fejlesztés a település bel- és külterületén található 471, 07, 056, 094, 095/3, 096, 088/2, 095/2, 098/2, 097, 276, 315, 316 helyrajzi számok alatt valósul meg. A tervezett fejlesztés az alábbi tevékenységeket tartalmazza: -Báthory utca tervezett szakaszai: B-1-0: 428 m földmedrű szikkasztó árok felújítása és 15,2 m meglévő átereszt felújítása; B-2-0: 275,3 m földmedrű szikkasztó árok felújítása és 15,2 m meglévő átereszt felújítása; B-3-0: 430,3 m földmedrű szikkasztó árok felújítása, Kraszna utca 327 m-es burkolt árok mederrekonstrukciója, Hindi horgásztóhoz tartozó CS-1 j. tápcsatorna felújítása 609 m hosszan; Hindi horgásztó kotrása, rendezése 1,5 ha; Hindi horgásztóhoz tartozó CS-1 j. tápcsatorna mederkotrása, mederrendezése. A jobb szikkasztó képesség érdekében burkolatlanul, a megfelelő kapacitás biztosításával rézsűsen valósul meg a Báthory utcán lévő árok, míg a Kraszna utcai megmarad alul burkoltan. Ennek megfelelően a víz elvezetésre nem kerül, a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendeletben előírt jogszabályi előírásoknak megfelelően a vizek helyben tartását valósítjuk meg, rendezett, szakszerűen kialakított módon, méretezett szikkasztóárkok kialakításával. A Hindi horgásztóhoz tartozó csatorna mederkotrásával, meder- és part rendezésével a tóból történő vízelvezetés minél gyorsabb elvezetése a cél. A jelenleg nagyrészt elhanyagolt, sok területen gazos, benőtt, földomlásos szakaszok rendezésével, kotrásával a biztonságos vízelvezetés hosszú távon megoldásra kerül.

A Hindi horgásztóhoz tartozó csatorna mederkotrásával, meder- és part rendezésével a tóból történő vízelvezetés minél gyorsabb elvezetése a cél. A jelenleg nagyrészt elhanyagolt, sok területen gazos, benőtt, földomlásos szakaszok rendezésével, kotrásával a biztonságos vízelvezetés hosszú távon megoldásra kerül.

Megvalósítás kezdete:	2021.09.30.
Megvalósítás vége:	2023.09.30.

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ









